

## PACHET CONFORT

<b>NUME CLIENT</b>	Configuratie Aproximativa	<b>CONFIGURATIE</b>	<b>PARTER</b>
<b>SUPRAFATA (MP)</b>	90	<b>DISTANTA FATA DE BUCURESTI (KM)</b>	0
<b>LOCATIA</b>	Bucuresti	<b>DISCOUNT ACORDAT (%)</b>	43

TABEL 1 - Pozitie	Lista de materiale de baza	UM	Cantit.
0	Banda perimetrala REHAU cu folie 8/150m	ML	100
1	Placa cu nuturi Varionova cu izolatie 11mm	MP	101
2	Racord demontabil la distribuitor 17 mm	BUC	14
3	Aditiv sapa P REHAU kg	KG	20
26	Distribuitor-colector din inox, cu debitmetre HKV-D 7 Dulap pentru distribuitor, montat in perete 110mm adancime	BUC	1
52	UP 110/750mm	BUC	1
93	Punte cu nuturi REHAU pentru placile Varionova	BUC	50
102	Set robinet cu bila coltar pentru distrib. Inox HKV-D 1"	BUC	1
115	Teava PE-Xa RAUTHERM S (colac 500ml) 17 x 2,0	ML	700
150	Curba conductoare a tevii la 90° REHAU 16/17mm	BUC	16
154	Tub de protectie REHAU (colac 50ml) 16/17mm	BUC	15
<b>TOTAL ECHIPAMENTE 1 (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS)</b>			<b>1677.82</b>

\*Manopera montaj incalzire in pardoseala

585.00

\*Manopera coloane de distributie + Materiale aferente

170.00

<b>ECHIPAMENTE OPTIONALE</b>			
<b>TABEL 2 - AUTOMATIZARE(OPTIONAL)-SE ADAUGA DOAR LA SOLICITAREA</b>		<b>UM</b>	<b>Cantit.</b>
1	Termostat NEA H (incalzire) 230V	BUC	4
2	Regleta de cleme NEA H 230 V fara comanda	BUC	1
3	Servomotor UNI (230 V)	BUC	5
<b>TOTAL 2 OPTIONALE (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS)</b>			<b>261.49</b>

**NOTA:**

\*Manopera automatizare 50.00  
Costuri diurna si cazare : 0.00

**OPTIONAL**

<b>Inhibitor de coroziune si depuneri (protejeaza intreaga instalatie in special centrala termica)</b>	<b>75.00</b>
<b>Cencentrat antibacterian pentru instalatii de incalzire in pardoseala (previne dezvoltarea algeelor si a bacteriilor)</b>	<b>45.00</b>
<b>Inhibitor de zgomot si antioxidant (pentru incalzirea in pardoseala)</b>	<b>45.00</b>
<b>Incarcare cu apa distilata incalzire in pardoseala</b>	<b>85.00</b>

Preturile sunt exprimate in euro fara TVA si se calculeaza la cursul BNR, EURO-LEU +1,5% , in ziua facturarii.

Oferta este valabila pentru o perioada de 30 zile si se refera la lucrari pana in camera tehnica fara montajul Centralei termice

**CONDITII COMERCIALE AGREEATE: 20% AVANS DIN VALOAREA ECHIPAMENTELOR LA SEMNAREA CONTRACTULUI. 80% LA LIVRAREA ECHIPAMENTELOR IAR MANOPERA AFERENTA LA FINALIZAREA PROBELOR DE PRESIUNE LA RECE SI SEMNAREA PROTOCOLULUI DE PROBA DE PRESIUNE. OFERTA NU ESTE NEGOCIABILA LA TARIFELE PREZENTATE SI NU POATE FI MODIFICATA FARA ACORDUL INGINERULUI DE PROIECT.**

Intocmit,  
Ing. Gabriel Sofronie

Data:  
3 februarie 2017