

PACHET PREMIUM

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|---------------|
| NUME CLIENT | Configuratie Aproximativa | CONFIGURATIE | PARTER |
| SUPRAFATA (MP) | 90 | DISTANTA FATA DE BUCURESTI (KM) | 0 |
| LOCATIA | Bucuresti | DISCOUNT ACORDAT (%) | 43 |

| TABEL 1 - Pozitie | Lista de materiale de baza | UM | Cantitate |
|---|---|-----|----------------|
| 0 | Banda perimetrala REHAU profilata 180/150 | ML | 100 |
| 1 | Placa cu nuturi VARIONOVA PLUS cu izolatie 30mm | MP | 101 |
| 2 | Racord demontabil la distribuitor 17 mm | BUC | 14 |
| 3 | Aditiv sapa P REHAU kg | KG | 20 |
| 26 | Distribuitor-colector din inox, cu debitmetre HKV-D 7 Dulap pentru distribuitor, montat in perete 110mm adancime | BUC | 1 |
| 52 | UP 110/750mm | BUC | 1 |
| 93 | Punte cu nuturi REHAU pentru placile Varionova | BUC | 50 |
| 102 | Set robinet cu bila coltar pentru distrib. Inox HKV-D 1" | BUC | 1 |
| 115 | Teava PE-Xa RAUTHERM S (colac 500ml) 17 x 2,0 | ML | 700 |
| 150 | Curba conductoare a tevii la 90° REHAU 16/17mm | BUC | 16 |
| 154 | Tub de protectie REHAU (colac 50ml) 16/17mm | BUC | 15 |
| TOTAL ECHIPAMENTE 1 (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS) | | | 1914.12 |

*Manopera montaj incalzire in pardoseala

585.00

*Manopera coloane de distributie + Materiale aferente

170.00

| ECHIPAMENTE OPTIONALE | | | |
|---|---|-----------|----------------|
| TABEL 2 - AUTOMATIZARE(OPTIONAL)-SE ADAUGA DOAR LA SOLICITAREA | | UM | Cantit. |
| 1 | Termostat NEA H (incalzire) 230V | BUC | 4 |
| 2 | Regleta de cleme NEA H 230 V fara comanda | BUC | 1 |
| 3 | Servomotor UNI (230 V) | BUC | 5 |
| TOTAL 2 OPTIONALE (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS) | | | 261.49 |

NOTA:

*Manopera automatizare 50.00
Costuri diurna si cazare : 0.00

OPTIONAL

| | |
|--|--------------|
| Inhibitor de coroziune si depuneri (protejeaza intreaga instalatie in special centrala termica) | 75.00 |
| Cencentrat antibacterian pentru instalatii de incalzire in pardoseala (previne dezvoltarea algeelor si a bacteriilor) | 45.00 |
| Inhibitor de zgomot si antioxidant (pentru incalzirea in pardoseala) | 45.00 |
| Incarcare cu apa distilata incalzire in pardoseala | 85.00 |

Preturile sunt exprimate in euro fara TVA si se calculeaza la cursul BNR, EURO-LEU +1,5% , in ziua facturarii.

Oferta este valabila pentru o perioada de 30 zile si se refera la lucrari pana in camera tehnica fara montajul Centralei termice

CONDITII COMERCIALE AGREEATE: 20% AVANS DIN VALOAREA ECHIPAMENTELOR LA SEMNAREA CONTRACTULUI. 80% LA LIVRAREA ECHIPAMENTELOR IAR MANOPERA AFERENTA LA FINALIZAREA PROBELOR DE PRESIUNE LA RECE SI SEMNAREA PROTOCOLULUI DE PROBA DE PRESIUNE. OFERTA NU ESTE NEGOCIABILA LA TARIFELE PREZENTATE SI NU POATE FI MODIFICATA FARA ACORDUL INGINERULUI DE PROIECT.

Intocmit,
Ing. Gabriel Sofronie

Data:
3 februarie 2017