

PACHET PREMIUM

NUME CLIENT	Configuratie aproximativa	CONFIGURATIE	PARTER
SUPRAFATA (MP)	100	DISTANTA FATA DE BUCURESTI (KM)	0
LOCATIA	Bucuresti	DISCOUNT ACORDAT (%)	41

TABEL 1 - Pozitie	Lista de materiale de baza	UM	Cantitate
0	Banda perimetrala REHAU profilata 180/150	ML	125
1	Placa cu nuturi VARIONOVA PLUS cu izolatie 30mm	MP	107
3	Aditiv sapa P REHAU kg	KG	30
28	Distribuitor-colector din inox, cu debitmetre HKV-D 9 AG (model Dulap pentru distribuitor,montat in perete 110mm adancime	BUC	1
52	UP 110/750mm	BUC	1
93	Punte cu nuturi REHAU pentru placile Varionova	BUC	100
115	Teava PE-Xa RAUTHERM S (colac 500ml) 17 x 2,0	ML	720
150	Curba conducatoare a tevii la 90° REHAU 16/17mm	BUC	14
154	Tub de protectie REHAU (colac 50ml) 16/17mm	BUC	36
TOTAL ECHIPAMENTE 1 (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS)			2266.34

*Manopera montaj incalzire in pardoseala

750.00

*Manopera coloane de distributie + Materiale aferente

220.00

ECHIPAMENTE OPTIONALE

TABEL 2 - AUTOMATIZARE(OPTIONAL)-SE ADAUGA DOAR LA SOLICITAREA		UM	Cantit.
1	Termostat NEA H (incalzire) 230V	BUC	5
2	Regleta de cleme NEA H 230 V fara comanda	BUC	1
3	Servomotor UNI (230 V)	BUC	7
TOTAL 2 OPTIONALE (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS)			356.93

NOTA:

*Manopera automatizare

100.00

Costuri diurna si cazare :

0.00

OPTIONAL

Inhibitor de corozie si depuneri (protejeaza intreaga instalatie in special centrala termica)	75.00
Cencentrat antibacterian pentru instalatii de incalzire in pardoseala (previne dezvoltarea algelor si a bacteriilor)	45.00
Inhibitor de zgomet si antioxidant (pentru incalzirea in pardoseala)	45.00
Incarcare cu apa distilata incalzire in pardoseala	85.00

Preturile sunt exprimate in euro fara TVA si se calculeaza la cursul BNR, EURO-LEU +1,5% , in ziua facturarii.

Oferta este valabila pentru o perioada de 30 zile si se refera la lucrari pana in camera tehnica fara montajul Centralei termice

CONDITII COMERCIALE AGREEATE: 20% AVANS DIN VALOAREA ECHIPAMENTELOR LA SEMNAREA CONTRACTULUI. 80% LA LIVRAREA ECHIPAMENTELOR IAR MANOPERA AFERENTA LA FINALIZAREA PROBELOR DE PRESIUNE LA RECE SI SEMNAREA PROTOCOLULUI DE PROBA DE PRESIUNE. OFERTA NU SE POATE MODIFICA DECAT CU ACORDUL SI IMPREUNA CU INGINERUL DE PROIECT.

Intocmit,
Ing. Gabriel Sofronie

Data:
20 iulie 2017