

PACHET CONFORT

NUME CLIENT	Configuratie aproximativa	CONFIGURATIE	PARTER
SUPRAFATA (MP)	60	DISTANTA FATA DE BUCURESTI (KM)	0
LOCATIA	Bucuresti	DISCOUNT ACORDAT (%)	41

TABEL 1 - Pozitie	Lista de materiale de baza	UM	Cantit.
0	Banda perimetrala REHAU cu folie 8/150m	ML	75
1	Placa cu nuturi Varionova cu izolatie 11mm	MP	65
2	Racord demontabil la distribuitor 17 mm	BUC	10
3	Aditiv sapa P REHAU kg	KG	20
24	Distribuitor-colector din inox, cu debitmetre HKV-D 5 AG (model nou)	BUC	1
51	Dulap pentru distribuitor, montat in perete 110mm adancime UP 110/550mm	BUC	1
93	Punte cu nuturi REHAU pentru placile Varionova	BUC	50
115	Teava PE-Xa RAUTHERM S (colac 500ml) 17 x 2,0	ML	430
150	Curba conducatoare a tevii la 90° REHAU 16/17mm	BUC	8
154	Tub de protectie REHAU (colac 50ml) 16/17mm	BUC	15
TOTAL ECHIPAMENTE 1 (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS)			1239.80

*Manopera montaj incalzire in pardoseala

450.00

*Manopera coloane de distributie + Materiale aferente

170.00

ECHIPAMENTE OPTIONALE		
TABEL 2 - AUTOMATIZARE(OPTIONAL)-SE ADAUGA DOAR LA SOLICITAREA	UM	Cantit.
1 Termostat NEA H (incalzire) 230V	BUC	3
2 Regleta de cleme NEA H 230 V fara comanda	BUC	1
3 Servomotor UNI (230 V)	BUC	4
TOTAL 2 OPTIONALE (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS)		230.03

NOTA:

*Manopera automatizare 100.00
Costuri diurna si cazare : 0.00

OPTIONAL

Inhibitor de coroziune si depuneri (protejeaza intreaga instalatie in special centrala termica)	75.00
Cencentrat antibacterian pentru instalatii de incalzire in pardoseala (previne dezvoltarea algeelor si a bacteriilor)	45.00
Inhibitor de zgomot si antioxidant (pentru incalzirea in pardoseala)	45.00
Incarcare cu apa distilata incalzire in pardoseala	85.00

Preturile sunt exprimate in euro fara TVA si se calculeaza la cursul BNR, EURO-LEU +1,5% , in ziua facturarii.

Oferta este valabila pentru o perioada de 30 zile si se refera la lucrari pana in camera tehnica fara montajul Centralei termice

CONDITII COMERCIALE AGREEATE: 20% AVANS DIN VALOAREA ECHIPAMENTELOR LA SEMNAREA CONTRACTULUI. 80% LA LIVRAREA ECHIPAMENTELOR IAR MANOPERA AFERENTA LA FINALIZAREA PROBELOR DE PRESIUNE LA RECE SI SEMNAREA PROTOCOLULUI DE PROBA DE PRESIUNE. OFERTA NU SE POATE MODIFICA DECAT CU ACORDUL SI IMPREUNA CU INGINERUL DE PROIECT.

Intocmit,
Ing. Gabriel Sofronie

Data:
20 iulie 2017