

## PACHET DEDICAT

<b>NUME CLIENT</b>	Configuratie aproximativa	<b>CONFIGURATIE</b>	P+M
<b>SUPRAFATA (MP)</b>	120	<b>DISTANTA FATA DE BUCURESTI (KM)</b>	0
<b>LOCATIA</b>	Bucuresti	<b>DISCOUNT ACORDAT (%)</b>	41

TABEL 1 - Pozitie	Lista de materiale de baza	UM	Cantit.
1	Banda perimetrala REHAU profilata 180/150	ML	150
2	Servomotor UNI (230 V)	BUC	8
4	Placa cu nuturi Varionova cu izolatie 11m	MP	134
8	Racord demontabil la distribuitor 17mm	BUC	20
9	Regleta de cleme NEA H 230 V fara comanda	BUC	2
15	Aditiv sapa P REHAU kg	BUC	30
36	Distribuitor-colector din inox, cu debitmetre HKV-D 5 AG (model nou)	BUC	2
63	Dulap pentru distribuitor, montat in perete 110mm adancime UP 110/550mm	BUC	2
105	Punte cu nuturi REHAU pentru placile Varionova	BUC	200
127	Teava PE-Xa RAUTHERM S (colac 500ml) 17 x 2,0	ML	850
162	Curba conductoare a tevii la 90° REHAU 16/17mm	BUC	20
166	Tub de protectie REHAU (colac 50ml) 16/17mm	BUC	50
171	Termostat NEA HCT (Încălzire/răcire inclusiv Timer) 230V	BUC	4
179	REHAU set robinet coltar pt distribuitor cu FE	BUC	2
<b>TOTAL ECHIPAMENTE 1 (EURO, fara TVA, cu DISCOUNT INCLUS)</b>			<b>3074.71</b>

**NOTA:**

*Manopera montaj incalzire in pardoseala	900.00
*Manopera coloane de distributie + Materiale aferente	280.00
*Manopera automatizare	100.00
Costuri diurna si cazare :	0.00

## OPTIONAL

Kit racire pasiva (climatizare pe timp de vara)	x
Turnare sapa mecanizata si elicopterizata (fara materiale: nisip, ciment)	x
Armare sapa cu plasa metalica (pentru situatiile in care sapa trebuie sa fie mai mica de 4,5 cm)	x
Inhibitor de coroziune si depuneri (protejeaza intreaga instalatie in special centrala termica)	75.00
Cencentrat antibacterian pentru instalatii de incalzire in pardoseala (previne dezvoltarea algeelor si a bacteriilor)	45.00
Inhibitor de zgomot si antioxidant (pentru incalzirea in pardoseala)	45.00
Incarcare cu apa distilata incalzire in pardoseala	85.00

Preturile sunt exprimate in euro fara TVA si se calculeaza la cursul BNR, EURO-LEU +1,5% , in ziua facturarii.

Oferta este valabila pentru o perioada de 30 zile si se refera la lucrari pana in camera tehnica fara montajul Centralei termice

**CONDITII COMERCIALE AGREEATE: 20% AVANS DIN VALOAREA ECHIPAMENTELOR LA SEMNAREA CONTRACTULUI. 80% LA LIVRAREA ECHIPAMENTELOR IAR MANOPERA AFERENTA LA FINALIZAREA PROBELOR DE PRESIUNE LA RECE SI SEMNAREA PROTOCOLULUI DE PROBA DE PRESIUNE. OFERTA NU SE POATE MODIFICA DECAT CU ACORDUL SI IMPREUNA CU INGINERUL DE PROIECT.**

Intocmit,  
Ing. Gabriel Sofronie

Data:  
20 ianuarie 2018